

## **Rénovation de la place de jeux du parc public du Collège de la Gare**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

### **Objet du préavis**

Le présent préavis a pour but de demander au Conseil communal un crédit d'investissement de Chf 68'000.-- destiné à la rénovation de la surface de la place de jeux du parc du Collège de la Gare (ci-après : la Place), de même que le remplacement de jeux.

### **Raisons de la rénovation**

Depuis quelques années, il est constaté que les conditions de sécurité de la surface de jeux de la Place se dégradent et que cet état de fait impose une mise à niveau des exigences de sécurité pour les usagers. En effet, sa structure de base composée de copeaux de bois s'éparpille dans différentes zones et diminue sensiblement son rôle d'amortisseur de chocs. Dès lors, la perte desdits copeaux dans les surfaces annexes telles qu'allées en bitume ou zones herbeuses ne facilite pas l'entretien de la surface de la Place. De plus, l'indiscipline des personnes fréquentant la zone pour d'autres raisons que celle destinée aux enfants fait apparaître des déchets dangereux tels que des briques de verre et seringues enfouies dans les copeaux de bois. Cette situation n'est évidemment pas tolérable pour la santé de nos jeunes enfants, de même que pour le personnel communal en charge du nettoyage quotidien de la Place.

En terme de responsabilité, la Municipalité a le devoir d'assurer que les places de jeux publics soient bien conçues et sûres. Les enfants entre 0 et 5 ans sont particulièrement en danger sur les toboggans, les balançoires, les tours à grimper et les escarpolettes. Dès lors, les places de jeux doivent être soigneusement planifiées et aménagées, ainsi qu'entretenues avec le plus grand soin. C'est pour les raisons ci-avant que la Municipalité vous propose de rénover la surface de la Place en complément des efforts d'élimination constante des vices de construction par le Service Technique. De plus et afin de limiter la responsabilité civile de la Commune, une inspection annuelle est réalisée par une entreprise spécialisée dans le domaine ou/et demandée par le Service Technique en cas de doute sur le fonctionnement d'une installation.

## Descriptif des travaux de rénovation et des coûts

La rénovation consiste à remplacer la surface actuelle par une surface en gazon synthétique de 311m<sup>2</sup> (voir plan en annexe) répartie en trois zones distinctes. Ces dernières sont conçues en fonction du degré d'amortissement à prévoir selon le risque de chute lié aux jeux proposés. L'entreprise spécialisée aura pour mandat l'enlèvement temporaire des jeux et la remise en place de ces derniers, ainsi que la pose dudit gazon. Les travaux de préparation et de remise en état des lieux sera assurée par le Service technique, de même que la sécurité du chantier tenant compte de la proximité du collège de la Gare. En termes de planning et sous réserve de l'adoption du présent préavis, les travaux pourraient débuter dans la deuxième quinzaine d'août 2012.



Aux travaux cités ci-avant, il est proposé de remplacer trois jeux à ressorts qui ont dû être enlevés suite à des déprédations par un modèle Solo Roty (voir descriptif ci-dessus). A ceci s'ajoute le remplacement du siège « pneu » de la balançoire par un siège modèle Katja. De plus, à titre d'information aux utilisateurs, de nouveaux panneaux indiquant les consignes de sécurité seront posés.

### Sélection de quelques nouveautés originales 2010



**SOLO**

HAGS Roty 151 171, une nouveauté tourbillonnante



HAGS Roty 151 171 OM  
Variante à poser sur dalle aussi disponible

### Coûts des travaux

Installation du chantier	1'000.--
Travaux préparatoires et de remise en état	25'000.--
Pose du gazon synthétique	33'000.--
Dépose et pose des jeux	2'700.--
Achat et pose de jeux	5'000.--
Divers et imprévus	1'300.--

**Total - TTC**

**Chf 68'000.--**

## CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX

sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

### **d é c i d e :**

- **d'autoriser** la Municipalité à procéder à la rénovation de la place de jeux du parc public du Collège de la Gare
- **d'accorder** un crédit de **Chf 68'000.--**. Le compte no 9143.908 est ouvert au bilan à cet effet;
- **de financer** ce montant par un emprunt aux meilleures conditions du moment;
- **d'amortir** cet investissement sur une période de 5 ans, la première fois au budget 2013, par le compte 440.3311

Pour information, le coût sera de l'ordre de **Chf 14'700.--** en annuité constante tenant compte de l'amortissement du prêt sur 5 ans et des intérêts (2,5%).

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Le Secrétaire :

F. THEVENAZ

M. STAFFONI

**Annexe** : ment.

**Délégué municipal** : M. José GONZALEZ, Municipal

# Place de jeu de la gare - 1450 Ste-Croix

## Variante gazon synthétique sablé - **NOUVEAU GAZON** - **NOUVELLES HOMOLOGATIONS**

98 m2 pour HIC 100 cm = 98 X CHF 80.00 = CHF 7'840.00 HT

158 m2 pour HIC 165 cm = 158 X CHF 98.00 = CHF 15'484.00 HT

55 m2 pour HIC 287 cm = 55 X CHF 130.00 = CHF 7'150.00 HT

Total variante gazon synth. : CHF 30'474.00 HT + travaux démontage et remontage jeux : CHF 2'500.00 HT

**Total variante gazon synth., pose incluse sur coffre préparé selon nos directives: CHF 32'974.00 HT**

98 m2 HCL 1.00 m

Produit: Antipoinçonnement 1500 g/m2

Gazon synthétique 3ème génération

Sable de silice 8 kg/m2

Coût du système avec pose: CHF 80.00/m2 HT

Total pour 98 m2 = CHF 7'840.00 HT

158 m2 HCL 1.65 m

Produits:

1 couche de PROPLAY 35

Gazon synthétique 3ème génération

Sable de silice 8 kg/m2

Coût du système avec pose: CHF 98.00/m2 HT

Total pour 158 m2 = CHF 15'484.00 HT

55 m2 HCL 2.87 m

Produits:

2 couches de PROPLAY 35

Gazon synthétique 3ème génération

Sable de silice 8 kg/m2

Coût du système avec pose: CHF 130.00/m2 HT

Total pour 55 m2 = CHF 7'150.00 HT

